平　　面　　図

S=1:1000

香南市 香我美町 山北　地内

区域変更区間

変更前 L=154m

変更後 L=154m

1号管渠 L=11.1m
(重圧管φ400)

2号集水桝 N=1箇所
(B500-L500-H650)

5号U型側溝 L=1.5m
(VS-B400-H500～600)

車道舗装(表層)A=1298.0m2 (路盤工)A=176.4m2　歩道舗装(一般部)A=237.1m2 (車両乗入部)A=76.2m2
区画線　実線W15cm白 L=390.4m ， 実線W45cm白 L=26.7m ， 破線W15cm白 L=35.0m ， 破線W30cm白 L=11.0m
路面標示　記号・矢印(W15cm換算)L=84.8m ， 自転車シンボル(W4cm換算)L=7.5m

1号U型側溝(PU2-300B)L=22.2m ， 2号U型側溝(PU3-300B)L=13.4m

1号L型側溝(PL400) L=1.9m
3号L型側溝 L=4.7m ，2号L型側溝 L=10.1m

2号L型側溝 L=4.1m

1号L型側溝 L=14.5m
(PL400)
街渠桝 N=1箇所

変更前起点:香南市香我美町山北字泉田1301番1

変更後起点:香南市香我美町山北字泉田1301番1

変更前終点:香南市香我美町山北字泉田1293番12

変更後終点:香南市香我美町山北字泉田1293番12

変更後:最小幅員
W=6.8m

変更前:最小幅員
W=5.8m

変更後:最大幅員
W=13.9m

変更前:最大幅員
W=7.3m

1号L型側溝(PL400) L=92.6m　街渠桝 N=10箇所

3号L型側溝 L=8.4m

1号U型側溝(PU2-300B) L=102.1m　ガードフェンス(H800) L=102.0m

3号U型側溝
(VS-B300-H400)
L=11.8m

4号U型側溝
(VS-B400-H400)
L=3.2m

1号集水桝 N=1箇所
(B700-L700-H800)

流末工 N=1箇所
(開口部 B420-H300)
(小口止 t=200)

1号L型側溝(PL400) L=3.1m

1号蓋掛工 N=1箇所
(T-25 ボルト固定 蓋B500-L700)

1号蓋掛工 N=1箇所
(T-25 ボルト固定 蓋B500-L700)

1号蓋掛工 N=1箇所
(T-25 ボルト固定 蓋B500-L700)

1号蓋掛工 N=1箇所
(T-25 ボルト固定 蓋B500-L700)

1号蓋掛工 N=1箇所
(T-25 ボルト固定 蓋B500-L700)

至 香南市香北町

至 香南市赤岡町

測量立入り禁止

高　知　県			
工事工種			
図面名称	平　面　図	縮　尺	S=1:1000
路線河川名	県 道 香 北 赤 岡 線		
工事箇所	香南市 香我美町 山北　地内		
設計種別		図 面 番 号	——
事務所名	中央東土木事務所		
会 社 名			