

4-2 労務歩掛

表土整地及び基盤整地の労務歩掛は、次表を標準とする。

なお、普通作業員は、隅部の整地等の機械作業の補助、雑物除去及び軽微な仮排水（水切り）の作業に係る労務である。

表 4.4 労務歩掛 (人/ha)

作 業 内 容	世 話 役 (TR ₁)	普 通 作 業 員 (TR ₂)
表土はぎ取り集積	1.0	1.9
表 土 戻 し	0.5	1.5
表 土 整 地	0.7	2.2
基 盤 切 盛	1.4	3.4
基 盤 整 地	1.3	2.4
畦 畔 築 立	0.9	1.7

(注) 土層改良を目的とする除礫は含まない。

4-3 運転労務

4-3-1 ブルドーザ及びバックホウの運転労務は、別途計上する。

4-4 諸雑費

諸雑費はレーザーマシンの発光器及び受光器の費用であり、労務費、機械損料、機械賃料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を計上する。

表 4.5 諸雑费率 (%)

諸 雑 費 率	0.2
---------	-----

4-5 補正值 (k)

下記補正值 k は、別途「整地工の歩掛補正について（通知）」に記載された数値を入力する。

表 4.6 補正值

作 業 内 容	補正值	適用
表土はぎ取り集積	k	WR209015
表 土 戻 し		
表 土 整 地		
基 盤 切 盛	k	WR209025
基 盤 整 地		
畦 畔 築 立		

5. 単価表

(1) ほ場整備整地工(標準区画 0.3ha 未満)1ha 当り単価表

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
ブルドーザ運転	排出ガス対策型(第3次基準値) 湿地通称 7t 級	日	TD/TDD ×k	
バックホウ (クローラ型) 運転	排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量 0.45m ³	日	TB/TBD ×k	
世 話 役		人	TR ₁ ×k	表 4.4
普 通 作 業 員		〃	TR ₂ ×k	〃
諸 雑 費		式	1	表 4.5
計				

(注) 単価表に用いる数量について

ブルドーザ及びバックホウの運転時間、補助労務の算定に当たっては、「4. 施工歩掛」より必要な作業を各項目毎に算定し、次表を参考に組合せて算出する。

施工歩掛コード

- ・ ほ場整備整地工(標準区画 0.3ha 未満)表土扱い：WR209015
- ・ ほ場整備整地工(標準区画 0.3ha 未満)基盤造成・畦畔築立：WR209025