

社会資本総合整備計画 事後評価書																
計画の名称	高知県における総合的な土砂災害対策の推進「犠牲者ゼロを目指す対策」(Mission「0」プロジェクト) 【第3期】 (防災・安全)															
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)												重点配分対象の該当			
交付対象	高知県															
計画の目標	・年間降水量全国第1位(2006年-7年)や台風上陸数全国第3位(1951~2000年-7年)かつ土砂災害危険箇所数全国第7位という土砂災害の高い危険性にさらされている県民を土砂災害から守り、被害者ゼロを目指す。 ・土砂災害の危険性が高い地域において、土砂災害による甚大な被害が予想される避難所の保全を優先的に進め、県民の安全・安心な生活を実現する。															
全体事業費(百万円)		合計(A+B+C+D)		15,106	A	10,874	B	0	C	0	D	4,232	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)		0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)	(R4末)	(R6末)
1	・土砂災害の危険区域14箇所の保全を概成するとともに、320戸の住家の人命保護を図る。			
	保全された戸数=期間内に保全された家屋の戸数 保全された戸数=保全対象戸数*計画期間の事業費/全体事業費	0戸	175戸	320戸
2	・土砂災害危険区域にある、避難所1箇所を保全する。			
	保全された避難所の箇所数=期間内に計画事業が完了し、保全された避難所の箇所数 保全された避難所の箇所数=期間内に計画事業が完了し、保全された避難所の箇所数	0箇所	0箇所	1箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
地すべり対策事業	A05-001	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-4相川地区地すべり 対策事業	水路工・横Br工・集水井・集 水 B r 工・アンカー工	土佐町	■	■	■	■	■	150	2.83	-	
	A05-002	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-5高須地区地すべり 対策事業	水路工・横Br工・集水井・集 水 B r 工・アンカー工	土佐町	■	■	■	■	■	150	4.51	-	
	A05-003	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-10椿山地区地すべり 対策事業	水路工・横Br工・集水井・集 水 B r 工・アンカー工	仁淀川町	■	■	■	■	■	150	4.01	-	
	A05-004	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-12宗津地区地すべり 対策事業	水路工・横Br工・集水井・集 水 B r 工・アンカー工	仁淀川町	■	■	■	■	■	150	3.25	-	
	A05-005	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-13溜井地区地すべり 対策事業	水路工・横Br工・集水井・集 水 B r 工・アンカー工	土佐町	■	■	■	■	■	150	1.79	-	
												小計						750		
砂防事業	A04-006	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-10谷山川通常砂防事 業	堰堤2基	仁淀川町	■	■	■	■	■	371	1.85	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-007	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	3-A1-12中ノ川内川通常砂防事業	堰堤2基	須崎市	■	■	■	■	■	311	3.84	-
	A04-008	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	3-A1-16コル谷川通常砂防事業	堰堤1基	津野町	■	■				28	28.65	-
	A04-009	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	3-A1-33吉野谷川（2）通常砂防事業	堰堤1基	香美市	■	■	■	■	■	122	6.22	-
	A04-010	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	3-A1-34天神川通常砂防事業	堰堤1基	須崎市	■	■	■	■		213	19.73	-
	A04-011	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	3-A1-35ウシゲ谷川通常砂防事業	堰堤1基	四万十市	■	■				80	6.53	-
	A04-012	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	3-A1-36八流川通常砂防事業	堰堤3基	安芸市	■	■	■	■	■	160	3.49	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-013	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-37みづき奥谷川通常 砂防事業	堰堤1基	高知市	■	■	■	■	■	177	2.97	-
											小計						1,462		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-014	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-1中里地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 448m	室戸市	■	■				28	2.63	-
	A06-015	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-11大上地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 407m	高知市	■	■	■	■	■	141	2.64	-
	A06-016	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-19成川（下）地区急 傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 195m	いの町	■					10	2.95	-
	A06-017	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-20奈呂（奥）地区急 傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 225m	いの町	■	■	■	■	■	258	1.40	-
A06-018	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-24長畑地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 190m	日高村	■	■				41	1.22	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
急傾斜地崩壊対策事業	A06-019	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-27本村地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 585m	越知町	■	■	■	■	■	175	1.22	-
	A06-020	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-29横山地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 539m	佐川町	■	■	■	■	■	304	1.48	-
	A06-021	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-30諏訪ノ宮地区急傾 斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 234m	佐川町	■	■	■	■	■	175	2.55	-
	A06-022	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-31平野地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 280m	佐川町	■	■	■	■	■	185	1.90	-
	A06-023	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-37加枝地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 224m	仁淀川町	■	■	■	■	■	142	1.88	-
	A06-024	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-38榎田地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 422m	仁淀川町	■	■	■	■		140	1.78	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
急傾斜地崩壊対策事業	A06-025	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-39田野地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 347m	須崎市	■	■				70	2.36	-
	A06-026	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-40宮ノ下地区急傾斜 地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 425m	須崎市	■	■	■	■	■	213	3.07	-
	A06-027	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-44長沢下地区急傾斜 地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 245m	中土佐町	■	■	■			121	1.77	-
	A06-028	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-46坂本川地区急傾斜 地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 156m	梶原町	■					29	1.42	-
	A06-029	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-53森ヶ市地区急傾斜 地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 240m	四万十市	■	■	■	■		140	2.29	-
	A06-030	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-55西ノ路地区急傾斜 地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 212m	黒潮町	■	■	■			70	2.49	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
急傾斜地崩壊対策事業	A06-031	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-59平井地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 335m	宿毛市	■	■	■	■		190	2.93	-
	A06-032	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-63四方寺西地区急傾 斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 350m	土佐市	■	■	■	■	■	189	1.17	-
	A06-033	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-66大野地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 114m	中土佐町	■	■	■	■	■	175	1.92	-
	A06-034	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-67栗ノ木地区急傾斜 地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 424m	津野町	■	■	■	■	■	175	2.90	-
	A06-035	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-68ショウシン地区急 傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 233m	四万十市	■	■	■	■	■	193	1.77	-
	A06-036	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-69マツオ谷山地区急 傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 206m	三原村	■	■	■	■	■	175	2.20	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
急傾斜地崩壊対策事業	A06-037	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-70中浜地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 240m	土佐清水市	■	■	■	■	■	217	3.12	-
	A06-038	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-71南浦地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 242m	土佐市	■	■	■	■	■	239	1.11	-
	A06-039	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-72宮ノ川内下地区急 傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 143m	須崎市	■	■	■	■	■	175	3.17	-
	A06-040	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-73川崎地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 268m	中土佐町	■	■	■	■	■	215	1.55	-
	A06-041	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-74入木地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ擁壁 300m	室戸市	■	■	■	■	■	160	1.84	-
	A06-042	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-75仁西地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 460m	高知市	■	■	■	■	■	335	1.78	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
急傾斜地崩壊対策事業	A06-043	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-76南浦東地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 193m	土佐市	■	■	■	■	■	225	1.77	-
	A06-044	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-77古江上地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ擁壁 328m	いの町	■	■	■	■	■	160	1.07	-
	A06-045	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-78竹の倉地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 750m	佐川町	■	■	■	■	■	182	1.58	-
	A06-046	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-79島中(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ擁壁 280m	檮原町	■					10	1.21	-
											小計						5,257		
砂防事業	A04-047	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	3-A1-38安谷川通常砂防事業	堰堤1基	須崎市	■					30	6.92	-
	A04-048	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	3-A1-39犬ヶ谷川通常砂防事業	堰堤1基	津野町	■					25	3.89	-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-049	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-40網代川通常砂防事 業	堰堤1基	大月町	■	■	■	■	■	149	9.54	-
	A04-050	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-41名切川(1)通常砂 防事業	堰堤2基	高知市		■	■	■	■	145	2.54	-
	A04-051	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-42飛石川通常砂防事 業	堰堤1基	高知市		■	■	■	■	57	3.54	-
	A04-052	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-43新土居川通常砂防 事業	堰堤1基	津野町		■	■	■	■	95	4.41	-
	A04-053	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-47東谷川通常砂防事 業	堰堤1基	四万十市		■	■	■	■	100	5.90	-
	A04-054	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-45小松原川（ 2 ）通 常砂防事業	堰堤1基	宿毛市		■	■	■	■	65	17.67	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-055	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-46加茂谷川通常砂防 事業	堰堤1基	いの町		■	■	■	■	68	10.48	-
											小計						734		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-056	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-80舟場地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 300m	室戸市		■	■	■	■	125	7.33	-
	A06-057	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-82仁ノ地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 280m	高知市		■	■	■	■	145	5.77	-
	A06-058	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-83加久見新町地区急 傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 705m	土佐清水市		■	■	■	■	125	13.68	-
	A06-059	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-81長谷地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 80m	芸西村		■	■	■	■	160	10.15	-
										小計							555		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
砂防事業	A04-060	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-44川口谷川通常砂防 事業	堰堤1基	梶原町			■	■	■	■	45	3.51	-
											小計							45		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-061	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-84東浦（西）地区急 傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 74m	いの町				■	■	■	115	18.43	-
	A06-062	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-85泉川地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 100m	仁淀川町				■	■	■	115	1.02	-
	A06-063	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-86畑四郎地区急傾斜 地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 82m	四万十町					■	■	70	7.15	-
												小計							300	
地すべり対策事業	A05-064	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-14川井地区地すべり 対策事業	水路工・横Br工・集水井・集 水Br工・アンカー工	大豊町					■	■	60	5.66	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
地すべり対策事業	A05-065	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-15日浦下地区地すべり対策事業	水路工・横Br工・集水井・集水Br工・アンカー工	大豊町				■	■	60	1.6	-
	A05-066	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-16佐賀山地区地すべり対策事業	水路工・横Br工・集水井・集水Br工・アンカー工	大豊町				■	■	60	4.38	-
	A05-067	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-17南大王地区地すべり対策事業	水路工・横Br工・集水井・集水Br工・アンカー工	大豊町				■	■	60	3.67	-
	A05-068	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-18谷ノ内地区地すべり対策事業	水路工・横Br工・集水井・集水Br工・アンカー工	越知町				■	■	60	1.29	-
	A05-069	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-19柚ノ木地区地すべり対策事業	水路工・横Br工・集水井・集水Br工・アンカー工	越知町				■	■	60	11.65	-
	A05-070	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-20楠神地区地すべり対策事業	水路工・横Br工・集水井・集水Br工・アンカー工	越知町				■	■	60	3.12	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
地すべり対策事業	A05-071	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A2-21長者地区地すべり 対策事業	水路工・横Br工・集水井・集 水Br工・アンカー工	仁淀川町				■	■	60	4.80	-
											小計						480		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-072	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-87久万田地区急傾斜 地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 940m	佐川町				■	■	179	5.31	-
	A06-073	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-88長野下(2)地区急 傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 337m	土佐清水市				■	■	205	1.61	-
											小計						384		
その他総合的な治水 事業	A08-074	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A4-1東部圏域総合流域 防災事業	情報基盤総合整備事業	東部圏域	■	■	■	■	■	50		-
	A08-075	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A4-2吉野川上流圏域総 合流域防災事業	情報基盤総合整備事業	吉野川上流圏域	■	■	■	■	■	50		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水 事業	A08-076	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A4-3中部圏域総合流域 防災事業	情報基盤総合整備事業	中部圏域	■	■	■	■	■	50		-
	A08-077	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A4-4西部圏域総合流域 防災事業	情報基盤総合整備事業	西部圏域	■	■	■	■	■	50		-
											小計						200		
砂防事業	A04-078	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-48岩田南谷通常砂防 事業	堰堤1基	四万十市				■	■	30	7.19	-
	A04-079	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-49大和田谷川通常砂 防事業	堰堤1基	黒潮町				■	■	40	12.17	-
											小計						70		
急傾斜地崩壊対策事 業	A06-080	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-89鳥首地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 570m	高知市				■	■	80	4.33	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
急傾斜地崩壊対策事業	A06-081	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-90古江下地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 130m	いの町				■	■	55	1.54	-
	A06-082	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-91西の峰地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 250m	津野町				■	■	53	2.44	-
	A06-083	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-92梶屋島地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 180m	津野町				■	■	50	2.22	-
	A06-084	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-93上ノ加江笹場地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 200m	中土佐町				■	■	50	2.05	-
	A06-085	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-94長瀬地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 220m	黒潮町				■	■	28	5.27	-
	A06-086	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-95以布利地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 93m	土佐清水市				■	■	52	10.24	-
											小計						368		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-087	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-50車瀬谷川通常砂防 事業	堰堤1基	奈半利町					■	35	7.43	-
	A04-088	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-51越知甲川通常砂防 事業	堰堤1基	越知町					■	30	3.15	-
											小計						65		
急傾斜地崩壊対策事 業	A06-089	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-96菖蒲地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 135m	北川村					■	12	2.71	-
											小計						12		
砂防事業	A04-090	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-52床鍋川支川（４） 通常砂防事業	堰堤 1 基	津野町					■	25	1.94	-
	A04-091	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-53太郎川谷（１）通 常砂防事業	堰堤 1 基	檮原町					■	25	1.42	-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-092	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-54中氏（ 5 ）通常砂 防事業	堰堤 1 基	須崎市					■	25	1.32	-
	A04-093	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂 防	-	3-A1-55伊与喜谷川（ 4 ） 通常砂防事業	堰堤 1 基	黒潮町					■	19	4.77	-
											小計						94		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-094	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-97塚ノ原地区急傾斜 地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 100m	高知市					■	10	5.41	-
	A06-095	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-98岩永地区急傾斜地 崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 100m	須崎市					■	15	3.13	-
	A06-096	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-99手洗川口地区急傾 斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 150m	四万十市					■	10	2.54	-
	A06-097	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-100田ノ浦地区急傾 斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 360m	高知市					■	8	3.72	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
急傾斜地崩壊対策事業	A06-098	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A3-101大川（１）地区 急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 210m	津野町					■	15	3.02	-
											小計						58		
その他総合的な治水事業	A08-099	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A4-5東部圏域総合流域 防災事業（土砂洪水氾濫 対策事業）	土砂洪水氾濫対策事業	東部圏域					■	10		-
	A08-100	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A4-6吉野川上流圏域総 合流域防災事業（土砂洪 水氾濫対策）	土砂洪水氾濫対策事業	吉野川上流圏域					■	10		-
	A08-101	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A4-7中部圏域総合流域 防災事業（土砂洪水氾濫 対策）	土砂洪水氾濫対策事業	中部圏域					■	10		-
A08-102	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	3-A4-8西部圏域総合流域 防災事業（土砂洪水氾濫 対策）	土砂洪水氾濫対策事業	西部圏域					■	10		-	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											小計						40			
											合計						10,874			

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
円滑化地籍整備事業	D18-001	地籍整備	一般	高知県	間接	室戸市	-	-	3-D-2室戸市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 38.51km2	室戸市			■	■	■	434	-	
		情報基盤総合整備事業（3-A4-1）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-002	地籍整備	一般	高知県	間接	安芸市	-	-	3-D-3安芸市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 11.69km2	安芸市			■	■	■	163	-	
		情報基盤総合整備事業（3-A4-1）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-003	地籍整備	一般	高知県	間接	土佐市	-	-	3-D-4土佐市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 5.03km2	土佐市			■	■	■	136	-	
		情報基盤総合整備事業（3-A4-3）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-004	地籍整備	一般	高知県	間接	宿毛市	-	-	3-D-5宿毛市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 2.50km2	宿毛市			■	■	■	169	-	
		情報基盤総合整備事業（3-A4-4）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-005	地籍整備	一般	高知県	間接	土佐清水市	-	-	3-D-6土佐清水市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 8.41km2	土佐清水市			■	■	■	11	-	
		情報基盤総合整備事業（3-A4-4）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-006	地籍整備	一般	高知県	間接	四万十市	-	-	3-D-7四万十市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 9.82km2	四万十市			■	■	■	251	-	
		情報基盤総合整備事業（3-A4-4）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
円滑化地籍整備事業	D18-007	地籍整備	一般	高知県	間接	東洋町	-	-	3-D-9東洋町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 6.82km2	東洋町			■	■	■	38		-
		情報基盤総合整備事業（3-A4-1）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-008	地籍整備	一般	高知県	間接	安田町	-	-	3-D-10安田町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 4.27km2	安田町			■	■	■	288		-
		情報基盤総合整備事業（3-A4-1）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-009	地籍整備	一般	高知県	間接	大豊町	-	-	3-D-11大豊町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 13.18km2	大豊町			■	■	■	22		-
		情報基盤総合整備事業（3-A4-2）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-010	地籍整備	一般	高知県	間接	土佐町	-	-	3-D-12土佐町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 3.76km2	土佐町			■	■	■	126		-
		情報基盤総合整備事業（3-A4-2）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-011	地籍整備	一般	高知県	間接	いの町	-	-	3-D-13いの町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 27.35km2	いの町			■	■	■	367		-
		情報基盤総合整備事業（3-A4-3）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-012	地籍整備	一般	高知県	間接	中土佐町	-	-	3-D-14中土佐町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 7.37km2	中土佐町			■	■	■	135		-
		情報基盤総合整備事業（3-A4-4）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
円滑化地籍整備事業	D18-013	地籍整備	一般	高知県	間接	越知町	-	-	3-D-16越知町 社会資本 整備円滑化地籍整備事業	面積 5.61km2	越知町			■	■	■	497		-
		情報基盤総合整備事業（3-A4-3）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-014	地籍整備	一般	高知県	間接	四万十町	-	-	3-D-17四万十町 社会資本 整備円滑化地籍整備事業	面積 40.10km2	四万十町			■	■	■	361		-
		情報基盤総合整備事業（3-A4-4）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-015	地籍整備	一般	高知県	間接	大月町	-	-	3-D-18大月町 社会資本 整備円滑化地籍整備事業	面積 6.99km2	大月町			■	■	■	74		-
		情報基盤総合整備事業（3-A4-4）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-016	地籍整備	一般	高知県	間接	黒潮町	-	-	3-D-19黒潮町 社会資本 整備円滑化地籍整備事業	面積 8.62km2	黒潮町			■	■	■	332		-
		情報基盤総合整備事業（3-A4-4）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-017	地籍整備	一般	高知県	間接	須崎市	-	-	3-D-20須崎市 社会資本 整備円滑化地籍整備事業	面積 14.68km2	須崎市			■	■	■	422		-
		情報基盤総合整備事業（3-A4-4）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D18-018	地籍整備	一般	高知県	間接	本山町	-	-	3-D-21本山町 社会資本 整備円滑化地籍整備事業	面積 10.46km2	本山町			■	■	■	376		-
		情報基盤総合整備事業（3-A4-2）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																					
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
円滑化地籍整備事業	D18-019	地籍整備	一般	高知県	間接	南国市	-	-	3-D-22南国市 社会資本 整備円滑化地籍整備事業	面積 9.24km2	南国市			■	■	■	30		-		
		情報基盤総合整備事業（3-A4-1）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																			
												小計						4,232			
											合計							4,232			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

高知県土木部にて事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和8年7月

公表の方法

高知県土木部土木政策課のホームページで公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

土砂災害の危険性が高い地域において、人家や避難所等を保全することにより、県民の安全・安心な生活の実現が確保できた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

防災・安全交付金整備計画「高知県における総合的な土砂災害対策の推進「犠牲者ゼロを目指す対策」（Mission「0」プロジェクト）【第4期】（防災・安全）（計画期間：令和7年度～令和11年度）」に位置付け、事業を継続実施していく。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	保全された戸数		
	最 終 目標値	320戸	用地交渉及び工事進入路等の地元調整に期間を要し、当初予定していた事業の進捗に遅れが生じたため
	最 終 実績値	223戸	
2	保全された避難所の箇所数		
	最 終 目標値	1箇所	
	最 終 実績値	1箇所	

